

내용을 살펴보십시오!

- 설계 진행 상황에 대해 더 자세히 알아보니다
- 작업 지역을 확인하십시오
- 여러분의 의견을 적극적으로 제시해 주십시오

재활용지에 인쇄됨. 2020M 2002_9996a_Coal-Creek_Sewer-Upgrade_nwsltr_korean.ai



*Schedule is approximate and may change.

문의

Monica Van der Vieren:
✉ monica.vandervieren@kingcounty.gov
☎ 206-477-5502

Посетите электронную страничку проекта, что бы подробнее узнать о проекте, подписаться на рассылку с новостями и уведомлениями и поучаствовать в опросе www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer

다른 형식들도 준비가 되어 있습니다.
전화 206-477-8621; TTY: 711



킹 카운티 수도관 개량 - Coal Creek

sewer upgrade Coal Creek

2020년 4월

Coal Creek 수도관 개량 사업은 현재 최종 설계 단계에 접어들었습니다.

킹 카운티 Coal Creek 수도관 개량 사업은 최종 설계 단계에 들어섰습니다. 해당 사업은 Bellevue (벨뷰)와 Newcastle (뉴캐슬) 일부 지역에 서비스를 제공하는 Coal Creek 간선 하수관로 일부 구역을 교체하게 됩니다. 이 하수관은 대략 지난 50년 동안 하수를 지역의 하수 처리 시설로 보내는 역할을 해왔습니다. 지역의 인구 증가로 인해 이제는 더 큰 용량의 하수관이 필요한 시점입니다. 또한 킹 카운티는 이 사업을 통해 현재 사용되고 있는 많은 하수관들을 Coal Creek 밖으로 옮길 수 있게 됩니다.

여러분은 이 소식지에서 현재 설계에 대한 개요를 확인하실 수 있습니다. 세부 내용, 최신 정보, 전자우편 또는 문자 메시지 받기, 그리고 참여방법에 대한 내용은 뒷장에서 찾아보실 수 있습니다.



프로젝트 엔지니어는 해당 사업 지구를 평가합니다.

최종 설계 단계에서는 어떤 작업이 이루어지나요?

킹 카운티의 해당 사업 부서는 현 단계에서 매우 분주하게 움직이고 있습니다. 모든 직원들이 설계 완성과 시공 준비를 위해 박차를 가하고 있습니다. 엔지니어는 설계에 세부사항을 첨가하고 건설 계약을 준비합니다. 계획가는 주 환경 정책법(SEPA)에 따른 환경성 검토를 수행하고 지역, 주, 및 연방 인허가를 획득합니다.

저희는 이 과정 전반에 걸쳐 지역 사회가 활발하게 참여하고, 그들의 궁금증을 해결하고, 많은 관심과 의견을 보내주시길 바랍니다. 연락처와 웹사이트 정보는 4 페이지에 있습니다.



측량사는 작업구역과 지형을 기록합니다.

킹 카운티 수도관 개량 - Coal Creek



하수관 관로와 유지보수를 위한 진입로

4. 터널 굴착 기계는 가장 긴 구간의 하수관을 땅 속 깊이 설치할 것입니다. 양 끝의 갭도는 시공업체가 터널 굴착 기계를 내려놓고 (#1) 회수할 수 있도록 (#7) 해줍니다.



6. 서쪽 상단 산책 진입로는 3년간 폐쇄될 것입니다. 시공업체는 이 곳에서 터널 굴착 작업을 시작해서 공공 하수관들과 연결 작업을 할 것입니다.



8. 시공업체는 Coal Creek 산책로를 따라 공공 하수관의 연결을 복구할 것입니다. 산책로, 숲, 시냇가 뚝방은 공사 후에 복원될 것입니다.

Factoria Blv SE



1. 시공업체는 오픈 트렌치 공법을 사용하여 새로운 Coal Creek 하수관과 남부 처리 시설로 이어지는 동부 인터셉터를 연결할 것입니다. 조경은 원상복구될 것입니다.

Coal Creek Parkway SE

3

3. 파이프 라이닝과 오픈 트렌치 공법으로 125번가 주거지역 하수관들의 연결이 복원될 것입니다.

2



2. 시공업체가 굴착을 마치고 터널 굴착 기계를 회수할 장소.

5

5. 시공업체는 굴착과 오픈 트렌치 공법을 통해 이 지역의 하수관 연결을 복원할 것입니다. 교통소통에 다소간 지장을 초래할 것입니다.



6

7

7. 시공업체는 Coal Creek Parkway를 가로질러 오픈 트렌치 공법을 사용하여 신규 하수관과 벨뷰시의 하수관 연결을 복구할 것입니다.

8

Coal Creek Natural Area

Lake Heights Park
(사업지구 포함되지 않음)

119th Ave SE


405

범례

- 천공 위치
- 공원
- 고속도로 & 일반도로
- 시내 혹은 강
- 산책로
- 벨뷰 하수 주관
- 기존 운송
- 기존 Coal Creek 간선 하수관

신규 파이프 구간

- Direct Pipe® (하수관로 설치 공법)
- 마이크로 터널 (터널 굴착 공법)
- 오픈컷 (터널 굴착 공법)
- 파이프 라이닝



2020년 4월